Numer zapytania	Z261/3/1
Tytuł zapytania	Modernizacja pomieszczeń w budynku Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7
Kupiec prowadzący:	Nowicki, Przemysław
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Wojciechowski, Andrzej
Data złożenia:	2026-03-11 09:38:46
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-11 14:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-19 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-18 10:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do składania oferta na wykonanie prac ogólnobudowlanych dla zadania: "Modernizacja pomieszczeń 213, 214 CP w budynku Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7 w Poznaniu."

Zadanie polega na wykonaniu prac ogólnobudowlanych w celu modernizacji pomieszczeń na laboratorium chemiczne, w tym w szczególności:
a) zabezpieczenie powierzchni przed zabrudzeniem (parapety, lampy, podłogi, drzwi, okna)
b) doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej z holu na parterze budynku do miejsca zaznaczonego na szkicu (załącznik nr 2) - instalacje należy prowadzić pod stropem parteru. Przed miejscem wpięcia w istniejącą instalację kanalizacyjną należy zamontować pompę do tłoczenia ścieków.
c) rozebranie ściany w technologii GK, przygotowanie do malowania (szpachlowanie nierówności) oraz dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów, uzupełnienie wykładziny po rozebranej ścianie (wykładzinę dostarczy Zamawiający),
d) zamontowanie rozdzielni elektrycznej wraz z wyłącznikiem bezpieczeństwa oraz doprowadzenie do niej zasilania e) rozprowadzenie instalacji elektrycznej - montaż gniazd bryzgoszczelnych 6szt. nad blatem 2kpl. (sala, zaplecze) f) wykonanie gniazd wtykowych na stołach laboratoryjnych - instalacja prowadzona z sufitu do stanowiska 1 obwód = 8 gniazd na 1 moduł g) wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz HDMI dla stanowiska wykładowcy - rozprowadzenie instalacji na słupie w korytach instalacyjnych
h) wymiana oświetlenia
i) zakup, montaż oraz doprowadzenie zasilania do urządzeń: przepływowy podgrzewacz wody oraz pompa ścieków
j) posprzątanie i utylizacja odpadów
k) wykonanie pomiarów nowej instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia

Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 – Przedmiar robót oraz załącznik nr 2 – Szkic pomieszczenia, załącznik nr 4 - zdjęcia istniejącego w budynku laboratorium chemicznego.

Załączniki dołączone do niniejszego OPZ należy traktować jako poglądowe.

Konieczna jest ich weryfikacja i dokonanie samodzielnych pomiarów (inwentaryzacji) przez Oferenta.

Termin realizacji usługi do dnia 30.03.2026

Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania.

Wszystkie załączniki są dostępne w Opisie pozycji

Termin składania ofert do dnia: 19.03.2026 do godz. 10:00

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja pomieszczeń 213, 214 CP w budynku Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7 w Poznaniu.		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 14 dni
2.	Miejsce realizacji usługi: Poznań ul. Ratajczaka 5/7
3.	Doświadczenie w wykonywaniu usług o podobnym charakterze i skali potwierdzone dokumentem wskazanym poniżej
4.	Dodatkowe warunki formalne: Do złożonej oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane załączniki A, B, C

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie